

B、1万只肉鸡鸡舍标准化

规格（长*宽）=75*12（米²）

肉鸡舍施工做法及说明

一、鸡舍屋盖做法：见图纸；

二、结构做法：

1、基础材料：Mu10机砖，M5水泥砂浆砌筑；墙体材料：Mu10机砖，M5混合砂浆砌筑；

2、墙体做法：A、室内地坪以上为300厚保温墙：（由内到外）1：2水泥砂浆粉刷；120厚砖内墙；60聚苯板添充保温层（容重10Kg以上）；120厚砖外墙；外墙清水墙加浆勾缝；B、山墙为370厚实心墙；C、通风口四周、门洞两侧240范围为实心墙；

3、墙顶圈梁尺寸300（370）*200（高），配筋主筋4根园12钢筋，箍筋园6*200，混凝土C20，山墙处圈梁底标高2.000，纵墙圈梁底标高1.600（门洞处标高改为1.800），不同标高圈梁搭接500；洞口大于1500时，圈梁下部增加1根园12钢筋，L=洞口+500；

三、建筑做法：

1、地面做法：80厚C20混凝土随打随抹，压光；

2、外墙：1：2水泥砂浆勒角500高，圈梁用1：2水泥砂浆粉刷；

3、散水做法：500宽C10混凝土散水50厚，随打随抹；

四、水帘按纸水帘设计；

五、电：


1、鸡舍内安装3排60瓦白炽灯，每排安排25个，共75个灯；（每4米1个）

2、鸡舍纵墙每侧安装6个插座（双孔、三孔混合面板），共12个。

图纸目录

编号	图纸内容
1	施工说明
2	基础施工图
3	平面图
4	剖面图
5	屋顶做法


项 目	开封正大肉鸡项目
名 称	鸡舍施工说明
工程负责人	



基础大样


说明:

- 1、基础埋深应在当地冰冻线以下，图中数值为参考值；
- 2、墙体高度见剖面图；
- 3、山墙按370厚实心墙施工；
- 4、蛋鸡舍室外标高为-0.500，育雏舍为-0.300。




墙身大样

项目	开封正大肉鸡项目
名称	基础、墙体样图
工程负责人	



钢架、檩条布置图


250




钢架尺寸图(半椭圆)

30*30 空腹钢檩条

聚苯板上粘彩钢板
两层 30 厚聚苯板
厚塑料布一层
钢架



屋面及檐口做法




钢架焊接图

说明:

- 1、钢架间距3.0米,圈梁上预埋300*60*5钢板(锚拉筋3根园10钢筋,L=200),与钢架焊接;钢架安装后,圈梁上砌砖200高;
- 2、钢架上钢檩做法:30*30间距0.5~0.8米,并与钢架焊接;
- 3、钢架外边尺寸为250;
- 4、屋面施工时塑料布、聚苯板(容重12Kg以上)、复合板同步纵向铺设,复合板铺设后,用自攻丝固定在钢檩上;
- 5、钢架及檩条安装后及时刷耐酸漆,或者刷两道树脂,用来防锈;
- 6、操作间屋面做法参照鸡舍屋面施工。

项 目	开封正大肉鸡项目
名 称	屋顶做法




A-A剖面图

说明:

- 1、鸡舍地面以上建筑及结构做法见说明;
- 2、鸡舍室内外高差为:3 0 0 ;
- 3、鸡舍每侧4个,出墙100,出水口增加堵盖;
- 4、鸡舍内地面做法:素土夯实铺厚塑料薄膜一层混凝土面层80厚;

项 目	开封正大肉鸡项目
名 称	万只鸡舍剖面图
工程负责人	




1万只肉鸡舍固定资产投资预算

基础投资

种类	规格	数量	单价	种类	规格	数量	单价
钢管	外径1.2寸	33个*12米		风机	48英寸	4个	
螺纹钢	12号	(12+24.5)*33米		风机	36英寸	2个	
无滴膜		12.5*102米		温度控制器	WF-2	6个	
彩钢瓦		12.5*102米		电盘	宽1*高1.5米	3个	
苯板	容重12kg	12.5*102米					
钢檩条	3*3cm方钢	13*101米		油漆		4桶	
钢筋拉条	圆6	(17+101)*12米		进风口	长1.2*高0.2米	28个	
砖		10万		采光窗	宽0.9*高0.6米	14个	
白灰		12方		木门	宽0.8*高1.8米	2个	
沙子		375方		木门	宽1.2*高2米	3个	
水泥		31吨		铝合金窗	1.2*1.2米	2个	
石子		81方		土建工资			
水帘	高1.5*厚0.1	12*2米					

设备投资

料线		3条*47米		暖风机/火道		1台或1条	
水线		4条*47米		管道			
钢丝绳		7根*2.2米*15米					



1万只产蛋鸡舍固定资产投资预算

基础投资

种类	规格	数量	单价	种类	规格	数量	单价
钢管	外径1.2寸	20根*16米		风机	48英寸	6个	
螺纹钢	12号	(15米+30米)*20根		风机	36英寸	2个	
无滴膜		宽16*长64米		温度控制器	WF-2	9个	
彩钢瓦		宽16*长64米		电盘	宽1*高1.5米	3个	
苯板	容重12kg	61方		油漆		4桶	
	容重10kg	13方		进风口	长1.2*高0.2米	16个	
钢檩条	3*3cm方钢	17根*64米		采光窗	宽0.9*高0.6米	8个	
钢筋拉条	圆6	16根*62米+21根*15米		木门	宽0.8*高1.8米	2个	
砖		9.5万		木门	宽1.2*高2米	3个	
白灰		12方		铝合金窗	1.2*1.2米	2个	
沙子		375方		土建工资		12000元	
水泥		31吨		水帘	高1.5*厚0.1	12*1.5*2	
石子							

设备投资

刮粪机	2台		4500元	暖风机/火道		1台或1条	12000/3000
鸡笼	116组	500	58000	管道			
鸡笼运费		42	4867	发电机		1	3500
装笼费用		18	2016	水塔		1	1500
钢丝绳	300米		1080				